

Presupuesto parcial nº 1 URBANIZACION

Nº	Ud	Descripción	Medición			Precio	Importe	
1.1	M2	CAJEADO MANUAL EN TODO TIPO DE TERRENO PARA ADAPTAR EL NUEVO PAVIMENTO A LA COTA DE RASANTE DEFINITIVA DE LA CALLE.						
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	Cuestas del rio		1	200,00	1,20		240,000	
							240,000	240,000
			Total M2			240,000	20,19	4.845,60
1.2	M3	EXCAVACION EN ZANJAS EN TERRENOS HASTA UNA DUREZA DE COMPACTOS (TERRENOS QUE PARA SU EXTRACCION NO ES NECESARIO UTILIZAR MARTILLO PICADOR NI COMPRESOR), MANUALMENTE, CON CARGA Y TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRLANTES A VERTEDERO. SE INCLUYE, APEOS, ENTIBACIONES Y AGOTAMIENTOS Y DEMAS MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE EJECUTADO.						
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	Red de saneamiento		1	200,00	0,60	0,80	96,000	
							96,000	96,000
			Total m3			96,000	34,41	3.303,36
1.3	MI	TUBERIA ENTERRADA DE SANEAMIENTO DE PVC LISO Y SECCION CIRCULAR CON CABEZA EN COPA PARA UNION MEDIANTE JUNTA ELASTICA LABIADA, DE 200 mm. DE DIAMETRO EXTERIOR Y RCE 0,04 SERIE SN-4 DE 4,9 MM. DE ESPESOR COLOCADA EN ZANJA SOBRE CAMA DE ARENA DE RIO DE 15 CENTIMETROS DE ESPESOR,SIN INCLUIR LA ARENA. PROBADO Y FUNCIONANDO.						
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	Cuestas del rio		1				1,000	
							1,000	1,000
			Total ML			1,000	14,20	14,20
1.4	Ud.	POZO DE REGISTRO DE 100 CENTIMETROS DE DIAMETRO INTERIOR Y DE 100 CENTIMETROS DE PROFUNDIDAD LIBRE, CONSTRUIDO CON FABRICA DE LADRILLO MACIZO TOSCO DE 1 PIE DE ESPESOR, RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO, COLOCADO SOBRE SOLERA DE HORMIGON DE 20 CENTIMETROS DE ESPESOR HM-20 DE 20 N/mm2, LIGERAMENTE ARMADA CON MALLAZO; ENFOSCADO Y BRUÑIDO POR EL INTERIOR CON MORTERO DE CEMENTO, INCLUSO CON P.P DE PATES DE POLIPROPILENO, FORMACION DE CANALETA EN EL FONDO DEL POZO Y FORMACION DE BROCAL ASIMETRICO EN LA CORONACION PARA RECIBIR CERCO Y TAPA DE FUNDICION DUCTIL MODELO MUNICIPAL GTS D-400 (SANEAMIENTO), DE 650 MM DE DIAMETRO. TOTALMENTE TERMINADO, Y CON P.P DE MEDIOS AUXILIARES SIN INCLUIR LA EXCAVACION NI EL RELLENO PERIMETRAL.						
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	Cuestas del rio		4				4,000	
							4,000	4,000
			Total UD.			4,000	403,67	1.614,68
1.5	M3	RELLENO, EXTENDIDO Y COMPACTADO EN ZANJAS CON TIERRAS DE PRESTAMO POR MEDIOS MECANICOS DE BUENA CALIDAD EXENTA DE GRUESOS, CON PLANCHA VIBRANTE EN TONGADAS DE 20 CM. DE ESPESOR, REGADO DE LAS MISMAS HASTA CONSEGUIR UN GRADO DE COMPACTACION DEL 95% DEL PROCTOR NORMAL. Y P.P DE MEDIOS AUXILIARES.						
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	Red de saneamiento		1	200,00	0,60	0,80	96,000	
							96,000	96,000
			Total M3			96,000	10,36	994,56
1.6	MI	TUBERIA ENTERRADA DE SANEAMIENTO DE PVC LISO Y SECCION CIRCULAR CON CABEZA EN COPA PARA UNION MEDIANTE JUNTA ELASTICA LABIADA, DE 315 mm. DE DIAMETRO EXTERIOR Y RCE 0,04 SERIE SN-4 DE 7,7 MM. DE ESPESOR COLOCADA EN ZANJA SOBRE CAMA DE ARENA DE RIO DE 15 CENTIMETROS DE ESPESOR,SIN INCLUIR LA ARENA. PROBADO Y FUNCIONANDO.						
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	Cuestas del rio		1	200,00			200,000	
							200,000	200,000
			Total ML			200,000	32,49	6.498,00
1.7	M2	LOSA DE HORMIGON EN MASA DE 20 CM. DE ESPESOR, REALIZADA CON HORMIGON HM-25 N/mm2., Tmáx.20 mm., ELABORADO EN CENTRAL, i/VERTIDO, VIBRADO Y FRATASADO. p.p. DE JUNTAS, ASERRADO DE LAS MISMAS. TOTALMENTE REMATADO. SEGUN NTE-RSS y EHE.						
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal

Presupuesto parcial nº 1 URBANIZACION

Nº	Ud	Descripción			Medición	Precio	Importe	
		Cuestas del rio	1	200,00	1,20	240,000		
						240,000	240,000	
					Total M2	240,000	21,10	
							5.064,00	
1.8	Pa	TRABAJOS DE LOCALIZACION DE DESAGUES DE EDIFICIOS Y CONDUCCION A NUEVA RED DE PVC DN-315, CON TUBO DE PVC DE 160 Y 200 MM.SEGUN NECESIDADES, SE INCUYEN APERTURA Y POSTERIOR REPOSICION DE PAVIMENTOS AFECTADOSA						
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			1				1,000	
							1,000	1,000
					Total PA	1,000	1.319,98	1.319,98
					Total presupuesto parcial nº 1 URBANIZACION :			23.654,38

Presupuesto parcial nº 2 SEGURIDAD Y SALUD

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe			
2.1	Ud	ALQUILER DE CASETA PREFABRICADA PARA OBRA TIPO AR-76-A2DS DE 7,40X2,21X2,20 FORMADA POR TRES COMPARTIMENTOS, PARA ALMACEN, PARA VESTUARIO Y PARA ASEO, DURANTE UN MES. FORMADO POR: ESTRUCTURA METALICA MEDIANTE PERFILES CONFORMADOS EN FRIO, CERRAMIENTO MEDIANTE CHAPA PRELACADA AL EXTERIOR, AISLAMIENTO INTERIOR CON LANA DE VIDRIO COMBINADA CON POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 40 MM. SUELOS EN PVC DE 2 MM. CHAPA PRELACADA EN PAREDES INTERIOR, VENTANAS DE ALUMINIO ANODIZADO EN SU COLOR, INCLUSO INSTALACION ELECTRICA CON DISTRIBUCIÓN INTERIOR DE FUERZA Y ALUMBRADO CON TOMA EXTERIOR A 220 V. LAVABO CON GRIFERIA E INODORO.						
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			3				3,000	
							3,000	3,000
			Total UD		3,000		175,18	525,54
2.2	MI.	ALQUILER DURANTE 5 MESES DE VALLA PROTECTORA PARA OBRA TIPO RIVISA DE 3,50X2,0 M. DE ALTURA, FORMADA POR BASE DE HORMIGON REFORZADA, POSTES DE 40 MM. Y BASTIDOR DE MALLAZO DE 200X100 MM. DE REDONDO DE 5 MM.ACABADO EN GALVANIZADO EN CALIENTE.						
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
		Cuestas del rio	1	28,00			28,000	
							28,000	28,000
			Total ML.:		28,000		6,00	168,00
2.3	MI	ACOMETIDA PROVISIONAL DE INSTALACION ELECTRICA A CASETA DE OBRA.						
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			10				10,000	
							10,000	10,000
			Total MI		10,000		18,13	181,30
2.4	MI	ACOMETIDA PROVISIONAL DE INSTALACION DE SANEAMIENTO A CASETA DE OBRA.						
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			10				10,000	
							10,000	10,000
			Total MI		10,000		27,10	271,00
2.5	MI	ACOMETIDA PROVISIONAL DE INSTALACION DE FONTANERIA A CASETA DE OBRA.						
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			10				10,000	
							10,000	10,000
			Total MI		10,000		22,70	227,00
2.6	Ud	BOTIQUIN DE URGENCIA PARA OBRA, CON CONTENIDOS MINIMOS OBLIGATORIOS, COLOCADA EN CASETA PREFABRICADA DE OBRA.						
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			1				1,000	
							1,000	1,000
			Total UD		1,000		66,68	66,68
2.7	Ud	TRANSPORTE DE CASETA PREFABRICADA A OBRA, INCLUSO DESCARGA Y POSTERIOR RECOGIDA.						
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			1				1,000	
							1,000	1,000
			Total UD		1,000		208,74	208,74
2.8	Ud.	INSTALACION ELECTRICA DE OBRA						
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			1				1,000	
							1,000	1,000
			Total UD.:		1,000		533,30	533,30
2.9	Ud	PAR DE GUANTES DE USO GENERAL, EN LONA Y SERRAJE.						

Presupuesto parcial nº 2 SEGURIDAD Y SALUD

Nº	Ud	Descripción	Medición				Precio	Importe
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			4				4,000	
							4,000	4,000
			Total UD		4,000	2,76		11,04
2.10	Ud	PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD, CON PUNTERA METALICA PARA REFUERZO Y PLANTILLAS DE ACERO FLEXIBLES, PARA RIESGOS DE PERFORACION.						
			4				4,000	
							4,000	4,000
			Total UD		4,000	27,18		108,72
2.11	Ud	GAFAS PROTECTORAS CONTRA IMPACTOS, INCOLORAS, HOMOLOGADAS.						
			1				1,000	
							1,000	1,000
			Total UD		1,000	3,32		3,32
2.12	Ud	CASCO DE SEGURIDAD CON ARNES DE ADAPTACION, HOMOLOGADO.						
			4				4,000	
							4,000	4,000
			Total UD		4,000	3,77		15,08
2.13	Ud	PROTECTORES AUDITIVOS CON ARNES A LA NUCA.						
			1				1,000	
							1,000	1,000
			Total UD		1,000	3,50		3,50
2.14	Ud	MONO DE TRABAJO DE UNA PIEZA, DE TEJIDO LIGERO Y FLEXIBLE, AMORTIZABLE EN UN USO.						
			4				4,000	
							4,000	4,000
			Total UD		4,000	15,65		62,60
2.15	Ud	TRAJE IMPERMEABLE DE TRABAJO, EN 2 PIEZAS DE PVC.						
			4				4,000	
							4,000	4,000
			Total UD		4,000	13,30		53,20
2.16	Ud	PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD AGUA, CON PUNTERA Y PLANTILLA RESISTENTE A LA PERFORACION.SUELO ANTIDESLIZANTE CON PROPIEDADES ANTIESTATICAS.						
			4				4,000	
							4,000	4,000
			Total UD		4,000	19,77		79,08
2.17	Ud.	MASCARILLA ANTIPOLVO UN FILTRO						
			2				2,000	
							2,000	2,000
			Total UD.:		2,000	9,21		18,42
2.18	Ud	FAJA ELASTICA CON TIRANTES. PROTECCION DORSO-LUMBAR						
			4				4,000	
							4,000	4,000

Presupuesto parcial nº 2 SEGURIDAD Y SALUD

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe	
			Total UD	4,000	20,42	81,68
			Total presupuesto parcial nº 2 SEGURIDAD Y SALUD :			2.618,20

Presupuesto de ejecución material

1 URBANIZACION	23.654,38
2 SEGURIDAD Y SALUD	2.618,20
	<hr/>
Total	26.272,58

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Béjar 27 de octubre de 2008
El aparejador municipal

Juan Luis Parra Granados